



# **Manual Select Container**

Projeto e instalação

versão 1.0 março 2013



Planta de Localização	03
Planta Baixa - Layout	04
Planta Baixa - Mobiliário/Equipamento	05
Vista Frontal	06
Vistas Laterais	07
Logo Select e Rampa	08
Corte AA	09
Cortes BB	10
Cortes CC e DD	11
Planta Elétrica	12
Corte AA - Elétrica	13
Cortes BB - Elétrica	14
Cortes CC e DD - Elétrica	15
Considerações Finais	16

## Planta de Localização






# Recomendações do posicionamento:

- Em lugar de boa visibilidade;
- Local acessível;
- O mais próximo da posição original da loja;
- Preferencialmente sob o link;
- Fora das áreas classificadas;
- Não comprometer os acessos e circulação dos veículos;
- Demarcar as áreas de circulação de pedestre no entorno do container (cones e correntes de sinalização);


# 3

Planta Baixa - Layout



**PLANTA BAIXA - LAYOUT** 

## Planta Baixa – Mobiliário/Equipamentos




- 1. Refrigerador Vertical
- 2. Gôndolas 90cm
- 3. Gôndolas 60cm
- Balcão de parede Fast Food
- 5. Balcão Fast food (para o PDV)

- 6. Ar Condicionado de parede 18.000 BTUs
- 7. Microondas
- 8. Maquina de café expresso
- 9. Expositor de salgados
- 10. Extintor de Incêndio de 5 Kg classes A, B e C

# 3


#### Vista Frontal




- 1. Adesivo 3M vinil na cor Shell yellow Pantone 116c
- 2. Adesivo 3M vinil na cor Shell red Pantone 485c
- 3. Adesivo 3M vinil na cor Shell white aplicado sobre vidro

# 3

#### Vistas Laterais





**VISTA LATERAL ESQUERDA** 

**VISTA LATERAL DIREITA** 


- 1. Adesivo 3M vinil na cor Shell yellow Pantone 116c
- 2. Adesivo 3M vinil na cor Shell red Pantone 485c


### Logo Select e Rampa



- Painel em ACM na cor branco fosco com Logo "Shell Select".
- · Fonte Futura Bold Shell








## Rampa em madeira com adesivo nas extremidades

3M vinil na cor Shell yellow - Pantone 116c

# 3

### Corte AA




#### **CORTE AA**

- Refrigerador Vertical
- 2. Balcão de parede Fast Food
- 3. Microondas
- 4. Maquina de café expresso
- 5. Expositor de salgados

# 3

### Corte BB




#### **CORTE BB**

- 1. Ar Condicionado de parede de 18.000 BTUs
- 2. Balcão Fast Food (para PDV)
- 3. Gôndola 60cm
- 4. Gôndola 90cm
- Freezer Vertical


# 3

### Cortes CC e DD




Índice

- 1. Ar Condicionado de parede 18.000 BTUs
- 2. Balcão Fast Food (para PDV)
- 3. Gôndola 60cm
- 4. Freezer Vertical



11

### Planta de Elétrica




#### **PLANTA ELÉTRICA**

- QDLF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA
- S INTERRUPTOR SIMPLES
- TOMADA BAIXA H=0,30m/127V
- TOMADA MÉDIA H=1,20m/127V
- TOMADA ALTA H=2,20m/127V
- CONDULETES

3

### Corte AA - Elétrica




#### ORIE AA - ELETRICA

#### **Circuitos:**

- C1 Circuito Ar Condicionado;
- C2 Circuito Geladerias;
- C3 Circuito Iluminação (2 luminárias);
- C4 Circuito Equipamentos (microondas, cafeteira, expositor de salgados e extra);
- C5 Circuito PDV;

### Corte BB - Elétrica





#### **Circuitos:**

- C1 Circuito Ar Condicionado;
- C2 Circuito Geladerias;
- C3 Circuito Iluminação (2 luminárias);
- C4 Circuito Equipamentos (microondas, cafeteira, expositor de salgados e extra);
- C5 Circuito PDV;

# 3

### Corte CC e DD - Elétrica





**CORTE DD - ELÉTRICA** 

## CORTE CC - ELÉTRICA

#### **Circuitos:**

- C1 Circuito Ar Condicionado;
- C2 Circuito Geladerias;
- C3 Circuito Iluminação (2 luminárias);
- C4 Circuito Equipamentos (microondas, cafeteira, expositor de salgados e extra);
- C5 Circuito PDV;

## Considerações Finais

Cor	Pantone	
Shell yellow	116c	
Shell red	485c	***
Shell white	N/A	(8)
Silver	877c	3

#### Considerações Finais:

- 1) A loja container não possui espaço fisco para armazenamento nem para o esc. da loja. Se no posto não existir estas áreas, deverá ser considerado a locação de outro container com as características para estes fins.
- 2) O mobiliário considerado no layout é proveniente da loja existente padrão X. Caso não seja este padrão deverá ser feito uma adequação do mobiliário existente do local.